



C.I.F.
TRADI-BATIMENT

Les Compagnons d'Île-de-France.

41 Rue des Bois

75019 PARIS

TEL : 01 44 75 86 10

FAX : 01 44 75 86 16

SIRET: 485 240 469 000 18 APE : 452V

T.V.A. I. C. N° FR 30485240469

www.cifidr.fr <<http://www.cifidr.fr>>



REF. CHANTIER

IMMEUBLE

8 RUE DE LA SOLIDARITE

93700 DRANCY

DEVIS N° 05873678

TRAVAUX REALISES SUIVANTS PLANS

| Désignation | Quantité | Unit | P.U.V | PTOTAL VENTE |
|--|----------|------|-------|--------------|
| Lot: INSTALLATION CHANTIER | | | | |
| Cloture de chantier en tole Ht 2 ml | 80,00 | ml | | |
| Bungalows de chantiers 8 mois | 1,00 | u | | |
| Branchement électrique coffret armoire 32kva | 1,00 | u | | |
| Consommation électrique | 1,00 | u | | |
| Branchement d'eau | 1,00 | u | | |

Montant H.T.

T.V.A. 19,60%

Montant T.T.C.

Lot: IMPLANT ETUDES SONDAGES

| | | | | |
|--|------|---|--|--|
| Etude de sol | 1,00 | u | | |
| Etude gros œuvre béton structures | 1,00 | u | | |
| Constat huissiers | 1,00 | u | | |
| Affichage permis démolir et construire | 1,00 | u | | |

Montant H.T.

T.V.A. 19,60%

Montant T.T.C.

Lot: DEMOLITIONS

| | | | | |
|--|------|----|--|--|
| Démolition et enlèvement à la décharge | 1,00 | m3 | | |
|--|------|----|--|--|

Montant H.T.

T.V.A. 19,60%

Montant T.T.C.

Lot: TERRASSEMENT + RACCORDEMENTS

| Désignation | Quantité | unit | P.U.V HT | P. T.VENTE H.T. |
|-----------------------------------|----------|------|----------|-----------------|
| Décapage+ Fouilles pour vs | 1 | u | | |
| Remblais VS ou TP | 1 | u | | |
| Enlèvement des terres en décharge | 392 | m3 | | |
| Drainage périphérique | 145,0 | ml | | |
| regards | 6 | ml | | |
| tranchées communes | 156 | ml | | |
| foureaux et canalisations | 624 | ml | | |
| Raccordement Eu/Ev/Edf/Ptt/Gdf | 1 | Forf | | |

Montant H.T.

T.V.A. 19,60%

Montant T.T.C. DE 8000,00€

SIEGE SOCIAL : 06 CITE JULY 75011 PARIS

SIRET: 485 240 469 000 18 APE: 452VPage 1

Lot: GROS ŒUVRE

| Désignation | Quantité | unit | P.U V H.T | P.T. VENTE H.T |
|---|--------------|------|-----------|----------------|
| surface plancher | 189,6 | m2 | | |
| longueur murs facade | 17,0 | ml | | |
| largeur murs pignons calcul 45° | 11,2 | ml | | |
| longueur murs peripheriques | 56,3 | ml | | |
| longueur murs fondations | 93,0 | ml | | |
| Implantation suivant P.C | 1 | ens | | |
| Béton de propreté de 0.20 | 18,0 | m3 | | |
| Béton fondation 60X60 pour Semelles feraille 15X35 | 33,48 | m3 | | |
| Dalle béton de 0,10 de sous-sol Polyane et treillis | 70,0 | m2 | | |
| Elevation de V-S ou S-Sol de 20 | 158,1 | m2 | | |
| Enduit ciment + trapcofuge | 158 | m2 | | |
| Arase étanche | 18,6 | m2 | | |
| Plancher 12+4 Hourdis polys | 159,0 | m2 | | |
| Poteaux raidisseurs | 60 | ml | | |
| Coffrage poteaux et poutres | 1 | m3 | | |
| Linteaux U | 16 | ml | | |
| Seuils béton Coulés | 16 | ml | | |
| CLOTURES | | | | |
| Fouilles | 20 | ml | | |
| fondations 40X30 | 2,4 | m3 | | |
| Elevation de V-S ou S-Sol de 20 | 20 | m² | | |
| Dallage Beton evergren | 220 | m3 | | |
| Pompe a beton | 1 | u | | |
| Caniveau bas de rampe | 6 | u | | |
| Grilles de ventilation VS ou S/Sol | 8 | u | | |
| Canalisations et fourreaux (VS ou TP) | 1 | ens | | |
| REZ DE CHAUSSEE | | | | |
| Elevation Rdc parpaings 20 | 251,1 | m2 | | |
| Poteaux raidisseurs | 80 | ml | | |
| Coffrage poteaux et poutres | 1 | m3 | | |
| Plancher 16+4 + TAPIS | 235,0 | m2 | | |
| Linteaux U | 27 | ml | | |
| Appuis et seuils béton préfabriqués | 27 | ml | | |
| Escalier béton intérieur | 2 | For. | | |
| coffrets titan pour volets roulant | 24 | u | | |
| Etage | | | | |
| Elevation étage parpaings 20 | 232,5 | m2 | | |
| Poteaux raidisseurs | 60 | ml | | |
| Plancher 16+4 (si comble sur R+1) + TAPIS | 235,0 | m2 | | |
| Linteaux U | 27 | ml | | |
| Appuis et seuils béton préfabriqués | 27 | ml | | |
| PIGNONS | | | | |
| Elévation pointes de pignon | 62,1613 | m2 | | |
| Arase pointes de pignon | 31,22 | ml | | |
| CLOTURES | | | | |
| PORTAIL | 1 | m3 | | |
| PORTILLON | 1 | m2 | | |
| TRAVEES DE CLOTURE | 1 | m2 | | |
| GACHE ELCTRIQUE PORTILLON | 1 | m2 | | |
| MOTEUR ELECTRIQUE PORTAIL | 1 | m2 | | |
| Montant H.T | | | | |
| T.V.A 19,60% | | | | |
| Montant T.T.C. | | | | |

Lot: CHARPENTE ACHAT

| Désignation | quantité | unit | P.U.V HT | P.T. VENTE H.T. |
|---------------|----------|------|----------|-----------------|
| FORFAIT TRADI | 1 | u | | |

Montant H.T.**T.V.A. 19,60%****Montant T.T.C.**

Lot: CHARPENTE POSE

| Désignation | Quantité | unit | P.U.V H.T. | P.T. VENTE H.T. |
|---------------------|----------|------|------------|-----------------|
| FORFAIT POSE TRADIT | 1 | u | | |

Montant H.T.
T.V.A. 19,60%
Montant T.T.C.

Lot: F & P de la COUVERTURE et de la Zinguerie

| Désignation | Quantité | unit | P.U.V | P.T. VENTE H.T. |
|---------------------|----------|----------------|-------|-----------------|
| TOITURE Zinc | | | | |
| forfait | 1,00 | m ² | | |
| Velux GGL 114/118 | 3,00 | u | | |

Montant H.T.
T.V.A. 19,60%
Montant T.T.C.

Lot: MENUISERIES

| Désignation | Quantité | unit | P.U.V H.T. | P.T. VENTE H.T. |
|---|----------|------|------------|-----------------|
| Porte d'entrée | | | | |
| Porte de base en bois 130X215 modèle chamillia brut | 2 | u | | |
| Porte de garage | | | | |
| Basculante métal 300x200 à cassette | 2 | u | | |
| Menuiserie PVC, volet PVC persienné | | | | |
| Chassis 60X185 | 2 | u | | |
| Porte-fenêtre 80X215 | 2 | u | | |
| Porte-fenêtre 180X215 | 20 | u | | |
| MOTORISATION VOLETS ROULANTS | 24 | U | | |
| COMMANDE CENTRALISEE 2 ZONES | 7 | u | | |
| garde corps métalliques droits bacs et terrasses | 69 | ml | | |

Montant H.T.
T.V.A. 19,60%
Montant T.T.C.

Lot: PLATRERIE/PLACO

| Désignation | Quantité | unit | P.U.V H.T. | P.T. VENTE H.T. |
|--|----------|------|------------|-----------------|
| Pose porte d'entrée | 2,00 | u | | |
| Pose fenêtre porte fenetre | 24,00 | u | | |
| Pose porte de garage | 2,00 | u | | |
| Doublage polystyrène 100+10 y compris bandes | 510,00 | m2 | | |
| Cloison Placo de 50 mm y compris bandes | 345,00 | m2 | | |
| B.A 13 sous plancher béton y compris bandes | 528,00 | m2 | | |
| Cloison CARREAUX DE PLATREy compris bandes | 26,00 | m2 | | |
| B.A 13 y compris bandes | 190,00 | m2 | | |
| Laine de verre 2X100 mm | 125,00 | m2 | | |
| F & P, porte postformée bandes et joints | 36,00 | u | | |
| F & P, porte bois exotique bandes et joints | 7,00 | u | | |
| FACADES DE PLACARD | | | | |
| coulissants | 34,00 | u | | |
| a la francaise | 11,00 | u | | |
| aménagement de placards | 12,00 | u | | |
| Trappe de visite | 17,00 | u | | |
| Plinthe bois | 435,00 | ml | | |
| habillages | 100,00 | ml | | |
| facades gaines | 15,00 | u | | |
| baïtes a lettres | 7,00 | u | | |
| Pose d'escalier | 1,00 | u | | |
| escalier L 90X230 bois exotique rambarde tournée | 1,00 | u | | |

Montant H.T.
T.V.A. 19,60%
Montant T.T.C.

| Désignation | Quantité | unit | P.U.V H.T | P.T. VENTE H.T. |
|--|----------|------|-----------|-----------------|
| Appareillage de type neptune ou similaire Appareillage sous sol ou garage type plexo | | | | |
| Installation tube iro apparent Réseau E.D.F. charge client Dijoncteur charge client | | | | |
| Cuisine | 7 | | | |
| Lampe SA | 14 | u | | |
| PC 32A+T | 7 | u | | |
| PC 20+T | 14 | u | | |
| PC16+T | 42 | u | | |
| Prise tel | 7 | u | | |
| Prise de TV | 7 | u | | |
| Palier-Dressing -PL | 7 | | | |
| Lampe V et V | 7 | u | | |
| PC16A+T | 7 | u | | |
| Lampe SA | 7 | u | | |
| Salle de séjour salon | 7 | | | |
| Lampe S A | 14 | u | | |
| Lampe V et V | 7 | u | | |
| 2 Lampes V et V groupe | 7 | u | | |
| PC16A+T | 42 | u | | |
| Prise de TV | 7 | u | | |
| Prise Tel | 7 | u | | |
| x par nombres de Chambres: | 17 | | | |
| Lampe SA | 17 | u | | |
| PC16A+T | 51 | u | | |
| Prise de TV | 17 | u | | |
| Prise Tel | 17 | u | | |
| x par nombres de Salle d'eau- bains: | 10 | | | |
| Lampe S A | 20 | u | | |
| PC16A+T | 10 | u | | |
| x par nombres de WC: | 14 | | | |
| Lampe SA | 14 | u | | |
| Escalier étage | 3 | | | |
| Applique V et V. | 3 | u | | |
| Exterieur | 1 | | | |
| Lampe SA | 3 | u | | |
| 2 Lampes V et V.group | 3 | u | | |
| Lampe SA 3 m de fil | 3 | u | | |
| 2 Lampes SA 3 m de fil | 3 | u | | |
| Coffret courant faible | 7 | | | |
| Alimentation du ballon | 7 | u | | |
| VMC | 7 | u | | |
| Terre équipotentielle | 1 | u | | |
| Tableau 30mA pour élec | 7 | u | | |
| Tableau 30mA pour CHAUFFAGE | 7 | u | | |
| Consuel | 7 | u | | |
| Alimentation volets roulant | 24 | u | | |
| Interphone portophone noraly clavier intégré 3 postes | 7 | u | | |
| Videophone 3 postes | 1 | u | | |
| CHAUFFAGE | 7 | | | |
| Horloge de programmation 2 zones | 7 | u | | |
| Convecteurs électroniques type atlantique (thermostat électronique)100 W par m2 | | | | |
| Convecteur 1500 W | 44 | u | | |
| pose pieuvre R C H | 1 | u | | |
| pose pieuvre ETAGE | 2 | u | | |
| BLOCS AUTONOMES | 11 | u | | |
| COMPTAGE EDF | 7 | u | | |
| COLLONNES EDF | 7 | u | | |
| COFFRET EDF | 1 | u | | |
| BOLCS DETECTEURS DE MOUVEMENTS | 10 | u | | |

Montant H.T.

T.V.A. 19,60%

Montant T.T.C.

Lot: PLOMBERIE

| Désignation | Quantité | unit. | P.U.V H.T. | P.T. VENTE H.T. |
|---|----------|-------|------------|-----------------|
| Baignoire acier 1,7x0,70 pastel | 5 | u | | |
| Bac à douche 80x80 pastel. | 5 | u | | |
| Lavabo 60 sur colonne couleur | 8 | u | | |
| WC + abatement couleur. | 12 | u | | |
| F et P vasque simple couleur sur meuble | 3 | u | | |
| VIDOIR | 1 | u | | |
| KICHENETTES | 7 | u | | |
| Colonne étage pour WC et SDB | 4 | ens | | |
| Ventilation primaire. | 4 | u | | |
| distribution plomberie PAR APPAREIL. | 41 | u | | |
| Robinet M.a L.+ Siphon | 14 | u | | |
| Robinet de puisage ext | 3 | Forf. | | |
| Raccordement d'eau extérieur. | 1 | u | | |
| Plus value pour mitigeur GALAMIX | | | | |
| Mitigeur Douchette | 10 | u | | |
| Mitigeur Lavabo | 11 | u | | |
| Mitigeur Evier | 7 | u | | |
| Montant H.T. | | | | |
| T.V.A. 19,60% | | | | |
| Montant T.T.C. | | | | |

Lot: CARRELAGES

| Désignation | Quantité | unit | P.U.V H.T. | P.T. VENTE H.T. |
|---|----------|------|------------|-----------------|
| CARRELAGE GAMME CONSTRUCTEUR | | | | |
| F & P carrelage 20x20 ou 30x30P.P 22 E | 125,00 | m2 | | |
| Plinthe 20x20 ou 30x30 | 171,00 | ml | | |
| F et Pose escalier carrelé nez de marche bois | 2,00 | unit | | |
| Faïence 15x15 | 105,00 | m2 | | |
| Chape de 6 cm etage | 125,00 | m2 | | |
| Chape de 6 cm Rdc | 125,00 | m2 | | |
| cadre tapis brosse | 1,00 | m2 | | |
| Montant H.T. | | | | |
| T.V.A. 19,60% | | | | |
| Montant T.T.C. | | | | |

Lot: PARQUET MOQUETTE

| Désignation | Quantité | unit | P.U.V H.T. | P.T. VENTE H.T. |
|--------------------------------------|----------|------|------------|-----------------|
| Réagréage | 340,00 | m2 | | |
| PARQUET P. PUBLIC 15 E | 340,00 | m2 | | |
| bares de seuil | 34,00 | unit | | |
| Champlat autour des portes interieur | 235,00 | ml | | |
| Montant H.T. | | | | |
| T.V.A. 19,60% | | | | |
| Montant T.T.C. | | | | |

Lot PEINTURES

| Désignation | Quantité | Unit | P.u.v.H.T. | P.t.v.H.T. |
|--|----------|------|------------|------------|
| Peintures blanches mat plafond et murs satiné dans les pieces humides | | | | |
| 2 couches de peinture plafond | 272,00 | m2 | | |
| 2 couches de peinture murs | 570,00 | m2 | | |
| 2 couc de peint murs | 1030,00 | m2 | | |
| SIGNALETIQUE | | | | |
| etages | 5,00 | Unit | | |
| locaux colectifs | 3,00 | Unit | | |
| appartements | 7,00 | Unit | | |
| portes coupe feu | 3,00 | Unit | | |
| porte d'accès | 1,00 | Unit | | |
| local poubelles | 1,00 | Unit | | |
| plan de securite incendie | 4,00 | Unit | | |
| marquage sol places parking | 1,00 | ens | | |
| Montant H.T. | | | | |
| T.V.A. 19,60% | | | | |
| Montant T.T.C. | | | | |

Lot:RAVALEMENT

| Désignation | Quantité | unit | P.U.V.H.T. | P.T. VENTE H.T. |
|------------------------------|----------|------|------------|-----------------|
| Enduit Gratté rez de chausse | 251,10 | m2 | | |
| Enduit Gratté etage | 232,50 | m2 | | |
| Enduit Gratté pignons | 62,16 | m2 | | |
| Montant H.T. | | | | |
| T.V.A. 19,60% | | | | |
| Montant T.T.C. | | | | |

AMENAGEMENT EXTERIEUR ESPACES VERTS

| Désignation | Quantité | Unit | P.u.v.H.T. | P.t.v.H.T. |
|-----------------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| terrassment | 1,00 | ens | | |
| assainissement | 1,00 | ens | | |
| tranchees foureaux divers | 24,00 | ml | | |
| eclairage | 8,00 | U | | |
| adduction d'eau | 20,00 | ml | | |
| voirie | | | | |
| raccordement a l'existant | 15,00 | m ² | | |
| espace parking | 145,00 | m ² | | |
| bordures | 36,00 | ml | | |
| signalitique | 1,00 | ens | | |
| regalage terre vegetale | 85,00 | m ² | | |
| apport horticole | 1,00 | ens | | |
| preparation des sols engazonement | 75,00 | m ² | | |
| plantation des vegetaux | 10,00 | u | | |
| Montant H.T. | | | | |
| T.V.A. 19,60% | | | | |
| Montant T.T.C. | | | | |

RECAPITULATIF

MONT. H.T.

| | |
|--|---------------|
| Lot: INSTALATION CHANTIER | 0,00 € |
| Lot: IMPLANT ETUDES SONDAGES | 0,00 € |
| Lot: DEMOLITIONS | 0,00 € |
| Lot: TERRASSEMENT + RACCORDEMENTS | 0,00 € |
| Lot: GROS ŒUVRE | 0,00 € |
| Lot: CHARPENTE ACHAT | 0,00 € |
| Lot: CHARPENTE POSE | 0,00 € |
| Lot: F & P de la COUVERTURE et de la Zinguerie | 0,00 € |
| Lot: MENUISERIES | 0,00 € |
| Lot: PLATRERIE/PLACO | 0,00 € |
| Lot Electricité / Chauffage Electrique | 0,00 € |
| Lot: PLOMBERIE | 0,00 € |
| Lot: CARRELAGES | 0,00 € |
| Lot: PARQUET MOQUETTE | 0,00 € |
| Lot: PEINTURES | 0,00 € |
| Lot:RAVALEMENT | 0,00 € |
| Bureau control | 0,00 € |
| S P S | 0,00 € |
| DAMAGE OUVRAGE | 0,00 € |
| TOTAL H.T | 0,00 € |
| TOTAL T.V.A.19,60% | 0,00 € |
| TOTAL T.T.C. | 0,00 € |

GARANTIES

DOMAGE OUVRAGE
DECENALE
BIENNALE
RESPONSABILITE CIVILE

Marché de travaux privé suivant la norme NFP 03-001 Il n'est pas prévu d'autres prestations que celles décrites au présent devis le présent devis est de valeur JANVIER 2010 (a saisir suivant les index)
BT02,BT09,BT10,BT15,BT26,BT32,BT47,BT51,et des hausses de materiaux non répercutés dans les index cités

ECHEANCIER

Règlement par chèque bancaire a réception de la situation 3% a la commande 94% sur situations 3% a la réception
Une majoration pour retard de paiement est appliquée pour toute facture non honorée au delà de 15 jours
le taux de l'interet legal elle est calculée a compter du 1°jour de retard

Réserve de propriété

Le transfert de propriété des produits est expressement subordonné au paiement intégral du prix en principal et accessoires
Le défaut de paiement dans le délais prévu pourra entrainer la revendication immédiate des produits
En autre le devis pourra être résolu par C.I.F. de plein droit dans les huit jours
suivant une mise en demeure restée sans réponse

SIGNATURE CLIENT

Bon pour accord pour la somme TTC de le

SIGNATURE SOCIETE

C.I.F
LES COMPAGNONS D'ILE DE France
47, rue des Bois 75019 PARIS
S.A.R.L au Capital de 8000,00 €
SIRET: N° 485 240 469 00018-APE:452 V
T.V.A. I.C. N° FR30 485 240 469