



C.I.F.
TRADI-BATIMENT

Les Compagnons d'Ile-de-France.

36 AV. GENERAL MICHEL BIZOT
75012 PARIS

TEL : 01 44 75 86 10

FAX : 01 44 75 86 16

SIRET: 485 240 469 000 18 APE : 452V

T.V.A. I. C. N° FR 30485240469

www.cifidr.fr <<http://www.cifidr.fr>>



M. Mme PROVITOLO Franck

10 Rue des Braves

93100 MONTREUIL

REF. CHANTIER

M. Mme PROVITOLO Franck

10 Rue des Braves

93100 MONTREUIL

DEVIS N° 05873635

TRAVAUX REALISES SUIVANTS PLANS

Désignation	Quantité	unit	P.U.
Lot: DEMOLITIONS			
Démolition des existants et enlevement	1,00	U	

Montant H.T.

T.V.A. 19,60%

Montant T.T.C.

Lot: TERRASSEMENT RACCORDEMENT E.P.

Désignation	Quantité	unit	P.U.
Chemin d'accès cailloux comp 10ml	1	ens	
Décapage+ Fouilles pour vs	1	u	
Remblais et etalement terres	1	u	
Raccordement E. P.	40	ml	

Montant H.T.

T.V.A. 19,60%

Montant T.T.C.

Lot: GROS ŒUVRE

Désignation	Quantité	unit	P.U.
MAISON TYPE			
VIDE SANITAIRE			
surface plancher	64,0	m2	
longueur murs facade	8,0	ml	
largeur murs pignons calcul 45°	8,0	ml	
longueur murs peripheriques	32,0	ml	
longueur murs fondations	40,0	ml	
Implantation suivant P.C	1	ens	
Béton fondation 60X30 pour Semelles feraiill	9,6	m3	
Elevation de V-S ou S-Sol de 20	52	m2	
Enduit ciment + trapcofuge	52	m2	
Arase étanche	8,0	m2	
Plancher 12+4 Hourdis polys	64,0	m2	
Poteaux raidisseurs	20	ml	
Coffrage poteaux et poutres	0,32	m3	
Pavé de verre	2	m2	
Canalisations et fourreaux (VS ou TP)	1	ens	
Grilles de ventilation VS ou S/Sol	6	u	

REZ DE CHAUSSEE

Elevation Rdc parpaings 20	112	m2	
Poteaux raidisseurs	20	ml	
Coffrage poteaux et poutres	0,32	m3	
Linteaux U	6,6	ml	
Appuis et seuils béton préfabriqués	6,6	ml	

PIGNONS

Elévation pointes de pignon	32	m2	
Arase pointes de pignon	22,4	ml	

Montant H.T

T.V.A 19,60%

Montant T.T.C.**Lot: I.P.M. ACHAT**

Désignation	quantité	unit	P.U.
I.P.M.40	1	u	
Transport	1	u	

Montant H.T.

T.V.A. 19,60%

Montant T.T.C.**Lot: POSE**

Désignation	Quantité	unit	P.U.
Fermes A PH Béton 45°	1	u	

Montant H.T.

T.V.A. 19,60%

Montant T.T.C.

Lot: F & P de la COUVERTURE et de la Zinguerie

Désignation	Quantité	unit	P.U.
Longueur Araes	5,60		
surface plancher 35°X1,221---45°X1,414	64,00		
BAC ACIER ROUGE AVEC ISOLANT IN	78,14	m2	
Faitage	8,00	ml	
Rives scellées	25,00	ml	
Tuile à douille pour VMC Diam.150	1,00	u	
Chatiere	7,81	ml	
goutiere PVC	16,00	ml	
decente goutiere PVC	8,00	ml	
Polyane contre latage	78,14	m²	

Montant H.T.**T.V.A. 19,60%****Montant T.T.C.****Lot: MENUISERIES**

Désignation	Quantité	unit	P.U.
Menuiserie PVC, SANS volet			
Fenêtre 110X115	6	u	
Porte-fenêtre 220X215	1	u	

Montant H.T.**T.V.A. 19,60%****Montant T.T.C.****Lot: PLATRIERIE/PLACO**

Désignation	Quantité	unit	P.U.
Pose fenêtre porte fenetre	6,00	u	
Pose porte fenêtre coulissante	1,00	u	
REZ DE CHAUSSEE			
Doublage polystyrène 100+10 y compris	76,00	m2	
Cloison Placo de 50 mm y compris bande	31,00	m2	
F & P, porte postformée bandes et joints	3,00	u	
BA 13 mur de refend y compris bandes	25,90	m2	
Habillage placo poutres y compris bande	7,40	ml	

Montant H.T.**T.V.A. 19,60%****Montant T.T.C.**

Lot Electricité / Chauffage Electrique

Désignation	Quantité	unit	P.U.
NOMBRE DE PIECES			
Appareillage de type neptune ou similaire			
Appareillage sous sol ou garage type plexo			
Installation tube iro apparent			
Réseau E.D.F. charge client			
Dijoncteur charge client			
Cuisine	1		
Lampe SA	2	u	
PC 32A+T	1	u	
PC 20+T	2	u	
PC16+T	6	u	
Prise tel	1	u	
Prise de TV	1	u	
Palier-Dressing -PL	1		
Lampe V et V	1	u	
PC16A+T	1	u	
Lampe SA	1	u	
Salle de séjour salon	1		
Lampe S A	2	u	
Lampe V et V	1	u	
2 Lampes V et V groupe	1	u	
PC16A+T	6	u	
Prise de TV	1	u	
Prise Tel	1	u	
x par nombres de Chambres:	2		
Lampe SA	2	u	
PC16A+T	6	u	
Prise de TV	2	u	
Prise Tel	2	u	
x par nombres de Salle d'eau- bains:	1		
Lampe S A	2	u	
PC16A+T	1	u	
Exterieur	1		
Lampe SA	3	u	
2 Lampes V et V.group	3	u	
Lampe SA 3 m de fil	3	u	
2 Lampes SA 3 m de fil	3	u	
Coffret courant faible	1		
Alimentation du ballon	1	u	
VMC	1	u	
Terre équipotentielle	1	u	
Tableau 30mA pour élec	1	u	
Tableau 30mA pour CHAUFFAGE	1	u	
Consuel	1	u	
CHAUFFAGE	1		
Horloge de programmation 2 zones	1	u	
Convecteurs electroniques type atlantique (thermostat électronique) 100 W par m2			
Convecteur 1500 W	6	u	
pose pieuvre R C H	1	u	

Montant H.T.**T.V.A. 19,60%****Montant T.T.C.**

Lot: PLOMBERIE

Désignation	Quantité	unit.	P.U.
Bac à douche 80x80 pastel.	1	u	
Lavabo 60 sur colonne couleur	1	u	
WC + abatement couleur.	1	u	
Evier INOX 120 s/meuble	1	u	
F et P Ballon CHEE 200l. S/TRP.	1	u	
Ventillation primaire.	1	u	
distribution plomberie PAR APPAREIL	4	u	
Robinet M.a L.+ Siphon	2	u	
Robinet de puisage ext	1	Forf.	
Raccordement d'eau extérieur.	1	u	
Plus value pour mitigeur GALAMIX			
Mitigeur Douchette	1	u	
Mitigeur Lavabo	1	u	
Mitigeur Evier	1	u	

Montant H.T.**T.V.A. 19,60%****Montant T.T.C.****Lot:RAVALEMENT**

Désignation	Quantité	unit	P.U.
Enduit Gratté rez de chaussée	112,00	m2	
Enduit Gratté pignons	32,00	m2	

Montant H.T.**T.V.A. 19,60%****Montant T.T.C.**

Désignation

Lot: DEMOLITIONS

Lot: TERRASSEMENT RACCORDEMENT E.P.

Lot: GROS ŒUVRE

Lot: I.P.M. ACHAT

Lot: POSE

Lot: F & P de la COUVERTURE et de la Zinguerie

Lot: MENUISERIES

Lot: PLATRERIE/PLACO

Lot Electricité / Chauffage Electrique

Lot: PLOMBERIE

Lot:RAVALEMENT

TOTAL H.T

TOTAL T.V.A.19,60%

TOTAL T.T.C.